

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

2023 года

2023 года

Наименование программного продукта  
 Наименование редакции сметных нормативов



Рекомендую приказу Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Рекомендую письмом Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценнообразовании в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Рекомендую нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утвержденный в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации  
 Наименование зоны субъекта Российской Федерации

с. Сорочино Капачинского муниципального района Омской области  
 (наименование стройки)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная (от ул. Березовая до ул. Центральная д.15) в с. Сорочино Капачинского муниципального района Омской области  
 (наименование работ и затрат)

Составлен \_\_\_\_\_ базисно-индексным \_\_\_\_\_ методом \_\_\_\_\_  
 Основание \_\_\_\_\_

(проектная и (или) цена техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен \_\_\_\_\_ ГЭСН-2020, ФЕР-2020 (С Изм. 1-9) с КСР по приказу №969/пр от 17.11.2022, по состоянию на 3 квартал 2023г.

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 3231,26 (239,78) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ	2692,72	(239,78) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	(1,66) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	190,95 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	157,13 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Ремонт Дороги, S=1610м2</b>											
1	ФЕР27-03-001-02	Исправление профиля оснований щебеночных: без добавления нового материала (кирковка существующего асфальтобетонного покрытия) (расценкой учтен щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 - 17,94м3)	1000 м2								
		Объем=(1610) / 1000									
		1 ОТ					512,74		825,51		
		2 ЭМ					9 534,03		15 349,79		
		3 в т.ч. ОТМ					515,49		829,94		
		4 М					2 194,14		3 532,57		
		ЗТ	чел.-ч	63,38			102,0418				
		ЗТМ	чел.-ч	39,98			64,3678				
		Итого по расценке					12 240,91		19 707,87		
		ФОТ							1 655,45		
		Пр/812-021-0-1 НР Автомобильные дороги	%	147			147		2 433,51		
		Пр/774-021-0, Приказ № СП Автомобильные дороги	%	134			134		2 218,30		
		774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							24 359,68		
2	ФЕР27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (t=80мм)	100 м3								
		Объем=(1610*0,08) / 100									
		Прим. Прил.27.3 п.3.5 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кг/см2): св. 68,6 (700) до 98,1 (1000) ЭМ=0,8 к расх.; ЗТМ=0,8									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25									
		421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25									
		1 ОТ					115,49	1,15	171,06		
		2 ЭМ					3 357,76	1	4 324,79		
		3 в т.ч. ОТМ					181,59	1	233,89		
		4 М					17,08		22,00		
		ЗТ	чел.-ч	14,4			21,32928				
		ЗТМ	чел.-ч	14,81			19,07528				
		Итого по расценке					3 490,33		4 517,85		
		ФОТ							404,95		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147			595,28		
	Пр/774-021.0. Приказ № СП Автомобильные дороги		%	134	0,85	113,9			461,24		
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	<b>Всего по позиции</b>					<b>5 574,37</b>					
3	ФСЦ-02.2.04.04-0127	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм (Материалы для строительных работ) Объем=122*1,288	М3			157,14	183,26		28 797,48		
	<b>Всего по позиции</b>					<b>1,391</b>			<b>28 797,48</b>		
4	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов Объем=(0,8*1610*1,08)/1000	т								
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	421/пр п.586 элементов										
	2 ЭМ					39,10	1,25		67,99		
	3 в т.ч. ОТМ					7,15	1,25		12,43		
	ЗТМ		цел.-ч	0,66	1,25	1,147575					
	Итого по расценке						39,10		67,99		
	ФОТ								12,43		
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147			18,27		
	Пр/774-021.0. Приказ № СП Автомобильные дороги		%	134	0,85	113,9			14,16		
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	<b>Всего по позиции</b>					<b>1,433</b>	<b>1 690,00</b>		<b>2 421,77</b>		
	90/130	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД	т								
	(Материалы для строительных работ)										
	<b>Всего по позиции</b>					<b>100 т</b>			<b>2 421,77</b>		
6	ФЕР27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (t=70мм) Объем=(1610*0,07*2,395) / 100				2,6992					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	421/пр п.586 элементов										
	1 ОТ					212,48	1,15		659,55		
	2 ЭМ					5 536,89	1,25		18 681,47		
	3 в т.ч. ОТМ					284,69	1,25		960,54		
	4 М					123,62			333,68		
	ЗТМ		цел.-ч	21,77	1,15	67,5758216					
	Итого по расценке			21,5	1,25	72,541			5 872,99		
	ФОТ								19 674,70		
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147			1 620,09		
									2 381,53		

Пр/774-021.0. Приказ № СП Автомобильные Дороги  
774/пр от 11.12.2020 п.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			%	134	0,85	113,9					
									10	11	12
									1 845,28		

**Всего по позиции**

ФСЦ-04.2.01.01-0049

Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые  
тип Б марка II  
(Материалы для строительных работ)

т

272,619

491,01

133 858,66

23 901,51

**Всего по позиции**

**Итого по разделу 1 Ремонт дороги, S=1610м2 :**

Итого прямые затраты (справочно)

209 046,32

в том числе:

Оплата труда рабочих

1 656,12

Эксплуатация машин

38 424,04

в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)

2 036,80

Материалы

168 966,16

Строительные работы

219 013,89

в том числе:

оплата труда

1 656,12

эксплуатация машин и механизмов

38 424,04

в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)

2 036,80

Материалы

168 966,16

накладные расходы

5 428,59

сметная прибыль

4 538,98

Итого ФОТ (справочно)

3 692,92

Итого накладные расходы (справочно)

5 428,59

Итого сметная прибыль (справочно)

4 538,98

**Итого по разделу 1 Ремонт дороги, S=1610м2**

219 013,89

**Раздел 2. Доставка материалов до с. Сорочино Калачинского м.р. Омской обл. (125-30км)**

8 ФСЦ/пр-03-21-01-125

Перевозка грузов автомобильными-самосвалами  
грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на  
расстоянии: I класс груза до 125 км  
(Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное))

1 т груза

555,363

56,68

31 477,97

**Всего по позиции**

9 ФССЦ/пр-03-21-01-030

Перевозка грузов автомобильными-самосвалами  
грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на  
расстоянии: I класс груза до 30 км  
(Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное))

1 т груза

-555,363

19,29

-10 712,95

**Всего по позиции**

**Итого по разделу 2 Доставка материалов до с. Сорочино Калачинского м.р. Омской обл. (125-30км) :**

-10 712,95

Итого прямые затраты (справочно)

20 765,02

в том числе:

Материалы

20 765,02

Строительные работы

20 765,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ												
Итого по разделу 2 Доставка материалов до с. Сорочино Капачинского м.р. Омской обл. (125-30км)										20 765,02		
<b>Итого по смете:</b>												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)												
Материалы												
Строительные работы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
НДС 20% (только ТЦ)												
<b>ВСЕГО по смете</b>										<b>239 778,91</b>		<b>3 231 260,58</b>

ФЕР, 3 кв 2023 (СМР),  
Письмо Минстроя России от  
24.07.2023г. №44208-ДП/09  
прил. 4

ФЕР, 3 кв 2023 (СМР),  
Письмо Минстроя России от  
24.07.2023г. №44208-ДП/09  
прил. 4

Зам. начальника отдела ценообразования и смет. \_\_\_\_\_ Ю.В. Васильева  
(должность, подпись, расшифровка)

Специалист: \_\_\_\_\_ О.В. Русанова  
(должность, подпись, расшифровка)

<sup>1</sup> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

<sup>2</sup> Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

<sup>3</sup> Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.